

COMUNE DI MESTRINO

Piazza IV Novembre – 35035 Mestrino (Pd)

C. F. 80009550288 - P. IVA 01097420283

<http://www.comune.mestrino.pd.it>

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE IN COMUNE DI MESTRINO

DESCRIZIONE DELLE OPERE

PREMESSA

La rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di bonifica trova completamento funzionale con una fitta maglia di scoline, fossi e capofossi di competenza di privati e Enti Pubblici. Questo fitto intreccio di opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento funzionale di tutto il sistema attraverso una costante e coordinata attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. La rete di fossature private del territorio rurale e quella in capo ai Comuni ha visto negli ultimi anni una limitata attività di manutenzione, ridotta in molti casi alle sole operazioni di sfalcio delle sponde; sono quindi venute a mancare importanti operazioni di manutenzioni periodiche relative allo spurgo del fondo e alla ripresa delle frane spondali, con la conseguente riduzione della funzionalità idraulica di tale importante quota della rete di scolo delle acque meteoriche.

Nei territori di bonifica idraulica, infatti, alla fitta rete di scolo interpodereale e comunale, con riferimento anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di accogliere in un primo invaso le acque meteoriche che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di pioggia di elevata intensità impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate. Tali considerazioni portano a ritenere che la fitta maglia idraulica di cui sopra partecipi attivamente nel garantire la sicurezza Idraulica del territorio e dei beni mobili e immobili che in esso si trovano.

A tal proposito, la Giunta regionale, con deliberazione 29 settembre 2014 n. 1767, ha avviato una serie di attività finalizzate ad un miglior governo del territorio, al fine di favorire l'invaso delle acque nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i problemi idraulici. La medesima deliberazione ha, altresì, previsto che per la realizzazione degli interventi in argomento i Comuni - anche associati tra loro nell'ambito del medesimo accordo di programma - possono attivarsi, assieme al Consorzio di bonifica e con il contributo della Giunta regionale e della proprietà consorziata, per intervenire nella maglia idraulica territoriale al fine di rimuovere le situazioni di criticità.

Adempimenti artt. 4 e 5 L.241/90:

Amministrazione competente: Comune di Mestrino;

Struttura competente: Area Gestione Servizi Territoriali- Sportello Unico Edilizia

Responsabile del procedimento: Arch. Chiara Carturan

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Giorni	Orari	Giorni	Orari
Martedì	15 - 17 solo appunt.		
Giovedì	10 - 12		

Tel. 049/9002611 - fax 049/9000177 - e-mail: ediliziaprivata@comune.mestrino.pd.it

COMUNE DI MESTRINO

Piazza IV Novembre – 35035 Mestrino (Pd)

C. F. 80009550288 - P. IVA 01097420283

<http://www.comune.mestrino.pd.it>

Il Consorzio di bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte dei Comuni interessati, ha redatto e presentato, entro la scadenza del 15 novembre 2014, agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo della Giunta regionale il piano degli interventi da realizzare nel quale trovano illustrazione i lavori sulla rete idraulica non demaniale finalizzati a garantire la funzionalità delle opere di bonifica, favorendo il deflusso delle acque meteoriche, nonché l'abbassamento della falda freatica.

La Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 1767/2014, ha destinato al riconoscimento di contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione degli interventi in argomento, previsti negli accordi di programma con i Comuni, l'importo complessivo di C 4.390.000,00 disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per € 890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 "Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 - Interventi per far fronte ai danni causati dall'innalzamento delle falde acquifere (Art. 18, c. 1, lett. g, L.R. 02/04/2014, n. 11" e per € 3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 "Piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 (Art. 10, L.R. 06/04/2012, n. 13)".

Con decreto della Sezione Difesa del Suolo n. 594 del 30.12.2014 la Regione ha preso atto delle domande presentate dai Consorzi del Veneto e ripartito la somma a disposizione, impegnando a favore del Consorzio di Bonifica Brenta l'importo complessivo di € 415.000,00 e ribadendo che i consorzi di bonifica dovranno dare realizzazione agli interventi di cui al "Piano degli interventi", nel rispetto della graduatoria consortile trasmessa alla Giunta Regionale.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18/3/2 in data 05/12/2018, il Consorzio ha preso atto del citato decreto regionale e confermato il contenuto dell'allegato 3 "graduatoria consortile interventi" al Piano degli interventi nel quale sono inserite le opere proposte del Comune di Mestrino per un importo complessivo di C 70.635,00 di cui € 50.000,00 a carico della Regione ed € 20.635,00 a carico del Comune. L'importo di € 20.635,00 è stato impegnato dal Comune di Mestrino con delibera di Consiglio Comunale nr. 38 del 27-9-2021.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Mestrino n.38 del 27/09/2021 si formula indirizzo all'approvazione dell'accordo di programma tra Regione del Veneto Consorzio di Bonifica Brenta, Comune di Mestrino, accordo repertoriato dall'Ufficiale Regionale al n. rep. 39300 del 17/12/2021.

Con deliberazione della Giunta Comunale di Mestrino n.10 del 16/02/2022 viene approvato il "Progetto definitivo esecuzione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale in comune di Mestrino" che ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 12/2009, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Adempimenti artt. 4 e 5 L.241/90:

Amministrazione competente: Comune di Mestrino;

Struttura competente: Area Gestione Servizi Territoriali- Sportello Unico Edilizia

Responsabile del procedimento: Arch. Chiara Carturan

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Giorni	Orari	Giorni	Orari
Martedì	15 - 17 solo appunt.		
Giovedì	10 - 12		

Tel. 049/9002611 - fax 049/9000177 - e-mail: ediliziaprivata@comune.mestrino.pd.it

COMUNE DI MESTRINO

Piazza IV Novembre – 35035 Mestrino (Pd)

C. F. 80009550288 - P. IVA 01097420283

<http://www.comune.mestrino.pd.it>

INTERVENTI DA REALIZZARE

Sulla base delle indicazioni proposte dal Comune di Mestrino è stato elaborato il progetto definitivo che si propone di fronteggiare i fenomeni di criticità della maglia idraulica minore che risulta insufficiente nel territorio, posto in destra Brenta, dove numerosi punti della rete di scolo sono spesso interessati da esondazioni e ristagni d'acqua.

Nell'area interessata la mancanza di una manutenzione puntuale e costante ha determinato l'insufficienza della rete idrografica minore, che si manifesta in situazione di crisi in corrispondenza di precipitazioni atmosferiche anche di modesta entità, con conseguente allagamento di campagne e strutture viarie.

Le zone interessate sono le seguenti:

- la strada comunale di via Trieste a nord del centro;
- il tratto a sud est del territorio comunale, in prossimità della via Petrarca;
- via San Michele Arcangelo e via San Giovanni Battista, nella frazione Arlesega;
- via Ceserone, via Venezia e via del Concilio nella frazione Lissaro.

Gli scoli minori recapitano le acque negli scoli consorziali ed a seguito della scarsa manutenzione e del progressivo interrimento, risultano aver perso gran parte della loro capacità di invaso e di deflusso per le sezioni idrauliche divenute ormai insufficienti.

Gli interventi presi in considerazione sono n. 7 e si coordinano con le previsioni del Piano delle Acque, che il Comune di Mestrino ha già adottato nell'anno 2014, che prevede interventi di sistemazione e risezionamento dei collettori sopraccitati, ove vi è la necessità di eseguire lavori che possano migliorare le portate che in essi devono essere veicolate e recapitate ai ricettori principali.

Più precisamente gli interventi consistono in:

ZONA CENTRALE DI MESTRINO:

- INTERVENTO n. 1 è lungo via Trieste, per una lunghezza complessiva di circa 160 metri.
si tratta di eseguire un espurgo e risezionamento del canale esistente, a cielo aperto, portando la quota di fondo alla quota di scorrimento delle tubazioni esistenti; lo stesso continua diventando una tubazione in calcestruzzo, per poi immettersi nello scolo Bappi Mestrina, dove necessita di una sistemazione e ripristino dello sbocco attualmente ceduto e franato;

Adempimenti artt. 4 e 5 L.241/90:

Amministrazione competente: Comune di Mestrino;

Struttura competente: Area Gestione Servizi Territoriali- Sportello Unico Edilizia

Responsabile del procedimento: Arch. Chiara Carturan

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Giorni	Orari	Giorni	Orari
Martedì	15 - 17 solo appunt.		
Giovedì	10 - 12		

Tel. 049/9002611 - fax 049/9000177 - e-mail: ediliziaprivata@comune.mestrino.pd.it

COMUNE DI MESTRINO

Piazza IV Novembre – 35035 Mestrino (Pd)

C. F. 80009550288 - P. IVA 01097420283

<http://www.comune.mestrino.pd.it>

- INTERVENTO n. 2, situato in prossimità di via Petrarca;

consiste nell'espurgo e risezionamento di un tratto di canale per complessivi 295 metri con eventuale taglio di piante lungo le sponde per la realizzazione dei lavori e per consentire la futura manutenzione del tratto stesso;

FRAZIONE DI ARLESEGA:

- INTERVENTO n. 3 in due tratti lungo la via San Michele Arcangelo per complessivi 150+60=210 metri; consiste nell'espurgo e risezionamento dei tratti di canale, portando la quota di fondo alla quota di scorrimento delle tubazioni esistenti; compreso il taglio di eventuali piante per la realizzazione dei lavori e per consentire la futura manutenzione;

- INTERVENTO n. 4 è un intervento puntuale su via san Giovanni Battista a monte dell'attuale attraversamento stradale dello scolo Scolauro.

si dovrà prolungare con degli scatolari prefabbricati delle dimensioni 150x150 cm l'attuale attraversamento, eliminando i n. 2 tubi esistenti dell'acquedotto e gas che ostruiscono la sezione di deflusso del canale causando problemi di allagamento in momenti di criticità del canale. L'adeguamento dei sottoservizi, nonché la realizzazione dei nuovi cavallotti, saranno a cura e spese del comune di Mestrino;

NELLA FRAZIONE DI LISSARO:

- INTERVENTO n. 5 situato in via Ceresone;

consiste in un espurgo e risezionamento del tratto a sud della strada stessa per complessivi 670 metri e a nord della stessa per complessivi 600 metri, con eventuale taglio di piante lungo le sponde per la realizzazione dei lavori e per consentire la futura manutenzione del tratto stesso; portando la quota di fondo alla quota di scorrimento delle tubazioni esistenti;

- INTERVENTO n. 6 è situato in via Venezia e consiste in un espurgo e risezionamento del tratto di canale, portando la quota di fondo alla quota di scorrimento delle tubazioni esistenti; compreso il taglio di eventuali piante per la realizzazione dei lavori e per consentire la futura manutenzione, per complessivi 350 metri;

- INTERVENTO n. 7 è un intervento situato in via del Concilio

consiste in un espurgo e risezionamento del tratto di canale, portando la quota di fondo alla quota di scorrimento delle tubazioni esistenti, per complessivi 190 metri.

Adempimenti artt. 4 e 5 L.241/90:

Amministrazione competente: Comune di Mestrino;

Struttura competente: Area Gestione Servizi Territoriali- Sportello Unico Edilizia

Responsabile del procedimento: Arch. Chiara Carturan

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Giorni	Orari	Giorni	Orari
Martedì	15 - 17 solo appunt.		
Giovedì	10 - 12		

Tel. 049/9002611 - fax 049/9000177 - e-mail: ediliziaprivata@comune.mestrino.pd.it